

ZESTAWIENIE ROBÓT DO WYCENY OFERT

Lp.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	<p>Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami oraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i decyzji pozwolenia na budowę. Uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt materiałów wyjściowych do projektowania, w tym: - aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, - warunków technicznych od zarządców infrastruktury technicznej występującej w rejonie planowanej inwestycji, - rozpoznania warunków gruntowych i geotechnicznych dla potrzeb budowy, - innych danych do opracowania dokumentacji jak odkrywki, wymagane badania, pomiary, uzgodnienia oraz materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Konsultacje i uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zamawiającym na każdym etapie projektowania</p>	komplet	1
2	<p>Zabezpieczenie podziemnych części budynku kościoła przed działaniem wilgoci i wody z gruntu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odkopanie ścian fundamentowych i przypór do głębokości ok. - 3,50; 2. Oczyszczenie powierzchni; 3. Osuszenie podłoża; 4. Zabiegi przeciwgrzybiczne; 5. Uzupełnienie spoin murów; 6. Wykonanie izolacyjnych przepon poziomych metodą iniekcji; 7. Uszczelnienie powierzchni pionowych hydroizolacją; 8. Wykonanie drenażu przyfundamentowego; 9. Zasypanie przestrzeni przy ścianach warstwami z zagęszczeniem; 10. Ułożenie warstwy ziemi urodzajnej pasami na zasypanych wykopach z odtworzeniem trawników. <p>Roboty wykonywane po stronie południowej kościoła od wieży do wejścia do krypt oraz po stronie północnej - od transeptu do wejścia do krypt. Wszystkie prace wykonywane odcinkami.</p>	m obwodu ścian	112,5
3	<p>Odprowadzenie wody z drenażu - Obwodowe ułożenie kanałów rurowych w oddzielnym wykopie wraz ze studzienkami przyłączeniowymi drenażu dla odprowadzenia wód gruntowych do kanalizacji deszczowej</p>	m kanału	119,0
4	<p>Renowacja tynków wewnętrznych ścian krucht, ścian i sklepień kotłowni z zastosowaniem tynków WTA i malowanie ich farbami krzemianowymi</p>	m ²	277,0
5	<p>Zapewnienie nadzoru archeologicznego nad wykonywanymi pracami wraz z uzyskaniem odrębnego pozwolenia konserwatorskiego. Opracowanie sprawozdania z nadzoru archeologicznego. Dokonanie odbioru końcowego wykonanych prac konserwatorskich z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków.</p>	komplet	1